

Gemeinde Lilienthal

öffentliche Beschlussvorlage	Nummer : 16.WP/0053
Sachbearbeiter/in: Stephan Ide	Datum: 10.01.2012
Betreff:	Erhaltungsmanagement von Straßen hier: a) Bericht über den Zustand der Gemeindestraßen b) Beratung und Beschlussfassung über das Straßenunterhaltungsprogramm 2012-2017 und das Straßensanierungsprogramm 2012-2017

Gremium	Termin	Stimmabgabe			
		Ja	Nein	Enth.	Vertagt
Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Wirtschaft Verwaltungsausschuss	06.02.2012				

Der Beschluss verursacht:			
Ausgaben	Aufwand	KLR	
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> einmalig	
<input type="checkbox"/> mehrmalig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrmalig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrmalig	
<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> neutral	
Ist die Maßnahme im beschlossenen Haushalt bereits enthalten?			
Ergebnishaushalt:	ja	Finanzhaushalt:	ja

Finanzielle Auswirkung in den Haushaltsjahren (in €):				
	2012	2013	2014	2015
Ergebnishaushalt	350.000	364.000	370.000	350.000
Finanzhaushalt	1.140.000	1.361.000	1.367.000	1.050.000

Kostenauswirkung (in €):	
Gesamtkosten der Maßnahme	Durchschnittliche Kosten p.a.

Beschluss:

Die entsprechend ausgewiesenen Beträge für 2012 aus dem Straßensanierungsprogramm 2012-2017 und dem Straßenunterhaltungsprogramm 2012-2017 sind in den Haushalt 2012 aufzunehmen.

UMSEITIG: Sachverhalt/Begründung

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde unterhält derzeit ein Straßennetz in einer Länge von ca. 110 km, die sich auf 203 Gemeindestraßen verteilen. Dieses Straßennetz repräsentiert nicht nur einen enormen Vermögenswert, sondern stellt eine unverzichtbare Grundlage für die Mobilität von Menschen und Gütern dar.

Bekanntlich werden die jährlich durchzuführenden Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an den Gemeindestraßen über den Straßenzustandsbericht gesteuert. In ihm werden der Zustand des Gemeindestraßennetzes dokumentiert und die erforderlichen Maßnahmen für seine Erhaltung mit den daraus entstehenden Kosten dargestellt.

Die Bausubstanz des von der Gemeinde Lilienthal betreuten Straßennetzes stellt ein großes Anlagevermögen dar, welches in seinem Wert zu erhalten und zu pflegen eine Hauptaufgabe der Gemeinde ist, damit jederzeit die Verkehrssicherungspflicht eingehalten werden kann. Zur Erhaltung gehören:

Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung.

Durch die seit mehreren Jahren angespannte Finanzlage der Gemeinde konnten in der Vergangenheit nur die dringendsten Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Dadurch hat sich der Straßenzustand leider insgesamt weiter verschlechtert. Die Ergebnisse der regelmäßig durchgeführten Straßenkontrolle sind in dem Straßenzustandsbericht dokumentiert.

Auch aufgrund des letztjährigen strengen Winters hat sich der Zustand des gemeindlichen Straßennetzes weiterhin verschlechtert. Im Straßenzustandsbericht ist dokumentiert, dass diese Straßen derzeit ein Schadensvolumen in Höhe von 12,9 Mio. Euro aufweisen. Von den 203 Straßen sind 65 in der Kategorie A (Verkehrssicherungspflicht fast gefährdet) aufgeführt. Deren Schadensvolumen liegt alleine bereits bei ca. 10 Mio. Euro.

Die im Straßenzustandsbericht aufgeführten Kosten für die Sanierung spiegeln nicht nur die Behebung der Schäden sowie die Herstellung der Verkehrssicherungspflicht wider, sondern eine vollständige Herstellung zum Neuwert. Die im Straßensanierungs- und Straßenunterhaltungsprogramm 2012-2017 ermittelten Kosten zeigen die Kosten auf, die zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich sind.

Dieser Drucksache sind folgende Anlagen beigelegt:

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Straßenzustandsbericht |
| Anlage 2 | Übersicht der Straßen in Privatbesitz bzw. anderer Straßenbaulastträger |
| Anlage 3 | Straßensanierungsprogramm 2012-2017 |
| Anlage 4 | Straßenunterhaltungsprogramm 2012-2017 |

Unter der Rubrik „Finanzielle Auswirkungen in den Haushaltsjahren“ werden nur die geschätzten Baukosten aufgeführt. Die Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt eingestellt werden, sind in der Rubrik nicht enthalten, da die Höhe der Abschreibungen von den tatsächlichen Baukosten abhängig sind.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, die Maßnahmen aus dem Straßensanierungsprogramm im Finanzhaushalt und aus dem Straßenunterhaltungsprogramm im Ergebnishaushalt 2012 vorzusehen.

Straßenzustandsbericht der Gemeinde Lilienthal

Straßen	Straßen- oberfläche	Zustand	Umset- zung dringlich	Umset- zung erforder- lich	Kosten für Sanierung in €	Schäden
		Kategorie				
1. Landwehr von Hr. 37 bis Graspad	Bitumen	A	x		19.552,00	Oberfläche besteht aus Schlacke
1. Landwehr	Bitumen	A	x		300.000,00	Straße schlechter Zustand und starke Bodenwellen
2. Landwehrdamm	Bitumen	A	x		22.416,00	Risse, rauhe, ausgemagerte Oberfläche, schlechter Zustand, OB Restfläche in Schlacke
Ahornweg	Bitumen	A	x		21.092,50	Saniert/doppelte Oberflächenbehandlung (OB), Vertikale Risse, Absackungen / Am Übergang Kanaltrasse sind Setzungen saniert / doppelte OB
Am Deelen	Bitumen	A	x		45.000,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / Aufbrüche, Querrisse
Am Holzkamp	Pflaster	A	x		140.000,00	Vereinzelte Schadstellen, Querrisse, Aufbrüche im Bereich der Kreuzungen, Pflaster verfahren, Fußweg sehr schlechter Zustand
Am Mühlenbach	Bitumen	A	x		23.898,00	Tragdeckschicht 0/16 im Einmündungsbereich, Rest Schlacke
Arpsdamm	Bitumen	A	x		180.000,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z. T. offene Oberflächentextur. Neue Wasserleitung geplant, Vollausbau unter Kostenbeteiligung möglich
Auf dem Moorlande	Pflaster	A	x		121.500,00	Straße ist stark rund und in Teilabschnitten stark auseinandergezogen
Bahnhofstraße	Bitumen	A	x		320.000,00	Neue Deckschicht, hohe Unterhaltung, Fußweg stark wellig, OB löst sich ab
Birkenweg	Bitumen	A	x		44.928,00	Doppelte OB / in der Mitte ausgefahren / Gehweg teilweise versackt. Zu schmale Fußwege
Buchenweg	Bitumen	A	x		13.585,00	Vereinzelte Risse müssen behandelt werden.
Butendieker Landstraße	Bitumen	A	x		60.000,00	Aufbrüche, Netzrisse
Eickedorfer Damm	Bitumen	A	x		78.240,00	Rauhe und z.T. sehr offene Oberflächentextur, vereinzelte Risse
Feldhausen	Pflaster	A	x		498.750,00	Baumaßnahme 2011 bis 2012
Feldhäuser Straße	Pflaster	A	x		800.000,00	Baumaßnahme 2011 bis 2012/2013
Feldstraße	Bitumen	A	x		36.558,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur, Aufbrüche durch Schieber
Georg-Droste-Straße	Pflaster	A	x		54.707,00	Pflaster durch Wurzelwuchs beschädigt und kleinere Schadstellen
Grasdorfer Damm	Bitumen	A	x		300.000,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Heidberger Schweiz	Bitumen	A	x		89.661,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / die Deckschicht ist teilweise durch Wurzeln aufgebrochen
Heinrich-Schmidt-Barrien-Weg	Bitumen	A	x		19.552,00	Oberfläche besteht aus Schlacke
Hexenberger Straße	Bitumen	A	x		63.240,00	Risse und rauhe ausgemagerte Oberfläche, Teilversackungen
Jan-Reiners-Weg	Bitumen	A	x		150.000,00	Nur die Anrampung ist mit bit. Tragschicht befestigt. Es fehlt die Deckschicht.
Klostermoorer Straße - Fußweg	Pflaster	A	x		21.675,00	Pflaster versackt
Klosterweide	Pflaster	A	x		117.424,80	Klinkerflächen sind stark wellig / Möglichkeit: Überbauen mit Asphalt / Verbundpflaster in Teilabschnitten versackt
Lüninghauser Straße	Bitumen	A	x		2.488.875,00	Neubauplanung mit Fußwegverbreiterung Ausbau erfolgt 2013/2014 nach Zugang des GVFG-Förderbescheides
Mühlendeich	Bitumen	A	x		43.200,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Mühlenweg	Bitumen	A	x		21.498,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Peiner Weg	Bitumen	A	x		22.050,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Richtpad	Bitumen	A	x		64.182,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur, Kantenabbrüche
Scheeren	Bitumen	A	x		46.132,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur. Kreuzungsräume halten den neuen Belastungen nicht mehr lange stand.
Schrötersdorfer Weg	Bitumen	A	x		174.818,00	Neubau nach Fertigstellung des Baugebiets
Sonnenblick	Bitumen	A	x		94.176,00	Gehweg ist stark versackt, Löcher in der Pflasterdecke, RW-Kanal hat Mängel / Oberfläche in der Straße hat starke Netzrisse
Truper Kirchweg	Bitumen	A	x		448.240,00	Straße ist stark rund und auseinander
Truperdeich	Bitumen	A	x		684.000,00	Straße ist rund und auseinander / Überbaute Betonplatten mit Asphalt
Truperdeich	Pflaster	A	x		135.840,00	Straße ist rund und auseinander / Steinmaterial bedingt aufwendige Verlegung (Kleinpflaster, Klinker hochkant)
Viehreihe	Bitumen	A	x		143.424,00	Straße ist rund, auseinander und versackt in Teilstücken, Neuer RW-Kanal (Grabenverrohrung stark beschädigt) Teilstück ist neu hergestellt.
Weißdornweg	Bitumen	A	x		41.480,00	Straße ist rund und auseinander, Straße ist versackt in Teilstücken
Westerweder Losdamm	Bitumen	A	x		101.040,00	Neue Deckschicht erforderlich, Schlackeweg verursacht hohe Unterhaltungskosten und ist stark wellig.
Wiesengrund	Bitumen	A	x		12.350,00	Wurzeldurchwuchschäden, Netzrisse
Wiesenweg	Pflaster	A	x		80.000,00	Straße ist auseinander und versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt
Zum Schoofmoor - Am Hallenbad und Parkplatzanlage	Bitumen	A	x		135.840,00	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken
Zur Mittelwiese	Bitumen	A	x		56.955,15	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt

Straßenzustandsbericht der Gemeinde Lilienthal

Straßen	Straßenoberfläche	Zustand	Umsetzung dringlich	Umsetzung erforderlich	Kosten für Sanierung in €	Schäden
		Kategorie				
Am Goosort	Bitumen	A		x	68.684,00	Aufwölbungen und Risse durch Durchwuchs von Wurzeln, Beschädigungen in Trag- und Deckschicht. Vorschlag: Grunderneuerung nach Beendigung der Baugebiete
Am großen Moordamm	Bitumen	A		x	24.600,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur, Seitenräume ausgefahren
Am Saatmoor	Bitumen	A		x	250.000,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, vereinzelt Risse / Versiegelte Seitenräume und Probleme mit RW-Kanal
An der Wörpe	Bitumen	A		x	23.936,00	Risse, ausgemagerte Oberflächen
Auf dem Kamp	Pflaster	A		x	700.000,00	Schlaglöcher und Versackungen aufgefüllt / RW-Kanal fehlt, Problem mit dem Niederschlagswasser
Bergstraße	Bitumen	A		x	87.641,90	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Bremersweg	Bitumen	A		x	14.928,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Diedrich-Speckmann-Straße	Pflaster	A		x	78.450,00	Straße ist rund, auseinander und versackt in Teilstücken / Fußweg ist stark beschädigt
Einstmannstraße	Pflaster	A		x	33.768,00	Straße ist auseinander und versackt in Teilstücken / Fußweg ist stark beschädigt
Erlenweg	Pflaster	A		x	18.264,00	Straße ist auseinandergezogen.
Graspad - von Feldstraße bis Worphäuser Landstraße	Bitumen	A		x	66.296,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z. T. offene Oberflächentextur
Hauptstraße nur Fußweg	Pflaster	A		x	24.600,00	Ausbau mit der Line 4 / Rest Anpflasterungen
Im krummen Arm	Bitumen	A		x	27.888,00	Größtenteils einseitige Verbreiterung, tlw. Deckschicht auf ungebundene Wegebefestigung, Grunderneuerung erforderlich
Im Mühlenfeld	Bitumen	A		x	147.072,00	Risse, leichte Versackungen, teilweise Querrisse
Kiefernweg	Bitumen	A		x	47.900,30	Aufwölbungen in der Deckschicht durch pyritischen Kies in der Tragschicht / Gehweg auf der ganzen Strecke stark wellig
Landwehrstraße	Bitumen	A		x	43.204,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Moorhauser Landstraße - Fußweg	Pflaster	A		x	65.565,00	Gehweg ist stark wellig / Schächte über Pflaster
Querreihe	Bitumen	A		x	54.516,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Rotdornweg	Bitumen	A		x	23.310,00	Straße ist auseinander und versackt in Teilstücken
Schlehenweg	Bitumen	A		x	24.432,00	Fahrspuren in der Straße
Trupermoor Landstraße - Gehweg (Falkenberger Kreuz - Uppen Barq)	Pflaster	A		x	90.056,70	Gehweg ist stark wellig / Schächte über Pflaster
Wilhelm-Scharreimann-Straße	Pflaster	A		x	94.612,00	Fußwege sind versackt in Teilstücken und sollten neu angelegt werden
Zum Schoofmoor - Zufahrtstraße	Bitumen	A		x	94.612,00	Straße ist auseinander und versackt in Teilstücken, der Gehweg ist ebenfalls versackt, Querrisse
Alten Eichen	Bitumen	B			21.787,50	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Alter Postweg	Bitumen	B			15.930,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Am Brennells	Bitumen	B			7.952,40	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Am Fuchsberg	Bitumen	B			17.253,60	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Am Fuhrenkamp	Pflaster	B			20.619,00	Straße ist stark auseinandergezogen, Fahrspuren in der Straße
Am Heidberg	Bitumen	B			19.824,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Am Holze	Bitumen	B			12.864,00	Vereinzelte Schadensstellen / Längs- und Querrisse, Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Am Königsdamm	Bitumen	B			23.898,00	Vereinzelt kleinere Risse und Schadstellen / Gehweg teilweise versackt / Bord kaputt
Am Mühlenberg	Bitumen	B			20.952,00	Reststrecke hat Risse
Am Rennplatz	Bitumen	B			11.112,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Am Rolandsgraben	Pflaster	B			13.958,00	Leichte Schäden an der Decke
Am Sande	Bitumen	B			7.616,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / Gehweg muß nachgearbeitet werden, Bord teilweise austauschen
Am Sande	Pflaster	B			7.335,00	Kleine Schäden an der Deckschicht / Pflaster des Gehweges ist im hinteren Abschnitt durch die Bäume verdrückt.
Am Schulhof	Bitumen	B			5.792,00	Keine Asphaltbefestigung in den Hauptflächen. Seitenstreifen haben rauhe, ausgemagerte Oberfläche, Gehweg teilweise versackt
Am Staugraben	Bitumen	B			13.546,00	Insgesamt keine nennenswerten Schäden; vereinzelt sollten Risse behandelt werden, in Teilbereichen Kategorie A und B
Amtmann-Schroeter-Straße	Pflaster	B			63.172,60	Straße ist auseinander gezogen und versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt
Auf der Frankenburg	Pflaster	B			39.440,00	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt / Hoher Versiegelungsanteil der Seitenräume
Auf der Koppel	Pflaster	B			15.250,00	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt
Baumschulenweg	Bitumen	B			3.744,00	Vereinzelt Schadensstellen / Gehweg teilweise versackt
Bei den Eichen	Bitumen	B			18.088,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Beim Spieker	Bitumen	B			13.958,00	In Teilflächen Risse und Schadensstellen, Versackungen
Besselstraße	Pflaster	B			36.105,00	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt / Hoher Versiegelungsanteil der Seitenräume
Brauereiweg	Bitumen	B			7.335,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, vereinzelt sollten Risse behandelt werden.
Butendiek	Pflaster	B			21.168,00	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt / Hoher Versiegelungsanteil der Seitenräume
Carl-Jörres-Straße	Bitumen	B			26.400,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Eichenweg	Bitumen	B			11.200,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Einstmannstraße	Bitumen	B			10.200,00	Risse, rauhe und ausgemagerte Oberfläche

Straßenzustandsbericht der Gemeinde Lilienthal

Straßen	Straßen- oberfläche	Zustand	Umset- zung	Umset- zung	Kosten für Sanierung in €	Schäden
		Kategorie	dringlich	erforder- lich		
Falkenweg	Pflaster	B			13.310,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Fasanenweg	Bitumen	B			9.468,00	Risse und rauhe ausgemagerte Oberfläche
Feldhäuser Straße - Hauptstraße bis Truper Kirchweg	Bitumen	B			26.400,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / Fußweg ist teilweise versackt
Föhrenweg	Bitumen	B			42.416,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / Gehweg muß nachgearbeitet werden, Bord teilweise austauschen, Sinkkästen müssen neu angepasst werden
Friedhofstraße - ab Gutenbergstraße	Bitumen	B			13.804,00	Neu ausgebaut / Gehweg teilweise versackt
Gartenstraße	Bitumen	B			22.720,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Gaußstraße	Bitumen	B			42.416,00	Vereinzelt Risse, Deckschicht angegriffen
Goebelstraße	Bitumen	B			11.438,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, teilweise Versackungen im Gehweg
Gutenbergstraße	Bitumen	B			22.080,00	Vereinzelt Risse
Heckenweg	Pflaster	B			30.048,00	Straße ist auseinandergezogen, Fahrspuren in der Straße
Heideweg	Bitumen	B			227.200,00	Vereinzelt Risse
Hinter dem Berg	Bitumen	B			28.281,00	Nur Tragschicht / Aufbringen einer Deckschicht / Querrisse
Im Bruch	Bitumen	B			20.960,00	Teilw. saniert / neue Decke im Restbereich, starke Verformungen durch nicht tragfähigen Untergrund. Sanierung durch Tragdeckschicht
Im Dorfe	Bitumen	B			22.080,00	Vereinzelt Risse und Schadstellen
Im Dreschlande	Bitumen	B			17.724,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Im Grunde	Bitumen	B			20.808,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Im grünen Winkel	Bitumen	B			16.254,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / Gehweg muß nachgearbeitet werden, Bord teilweise austauschen
Im Uhlenbrook	Pflaster	B			166.860,00	Straße ist stark auseinandergezogen und versackt in Teilstücken
Im Winkel	Bitumen	B			17.724,00	Rauhe ausgemagerte Oberfläche
In den Theilen	Bitumen	B			20.805,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, Querrisse
In der Vieth	Bitumen	B			29.064,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, vereinzelt Risse
Jürgen-Christian-Findorff-Straße	Pflaster	B			155.940,00	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken, Gehweg teilweise versackt.
Kastanienweg	Bitumen	B			53.728,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, vereinzelt Risse, Fußwege teilweise versackt / RW-Kanal sollte überarbeitet werden
Kleine Wende	Bitumen	B			6.400,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, vereinzelt Risse
Kleinmoorer Dorfstraße	Pflaster	B			146.300,00	Straße ist stark auseinandergezogen, Fahrspuren in der Straße
Klepperhof	Bitumen	B			14.220,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / vereinzelt sollten Risse behandelt werden.
Königsberger Straße	Bitumen	B			40.920,00	Kleinere Teilflächen Kat. B, rauhe, ausgemagerte Oberfläche, Fußweg teilweise versackt.
Kutscherweg	Bitumen	B			7.992,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, teilweise Versackungen
Lake	Pflaster	B			24.534,00	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken
Lichtenbergstraße	Bitumen	B			9.360,00	Vereinzelt kleinere Schadstellen
Lüdemannweg	Pflaster	B			23.336,80	Straße ist auseinandergezogen und versackt in Teilstücken
Maidenweg	Bitumen	B			17.820,00	Vereinzelt Risse und Fehlstellen
Marienweg	Bitumen	B			13.286,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Mehlandsdeich	Pflaster	B			13.889,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Mehlandsdeich	Bitumen	B			63.172,60	Straße ist auseinandergezogen und ist versackt in Teilstücken, der Gehweg ist ebenfalls versackt
Mooringer Straße	Bitumen	B			26.489,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Müllerweg	Bitumen	B			35.040,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / der hintere Bereich ist ein Schlackeweg
Neumooringer Straße	Bitumen	B			39.440,00	Straße ist versackt in Teilstücken
Olbersstraße	Pflaster	B			36.155,00	Löcher in der Pflasterdecke / im Stichweg sind die Gehwegplatten kaputt
Ossenhöfe	Bitumen	B			12.925,00	Straße ist rund und auseinander
Pillauer Straße	Bitumen	B			21.168,00	Straße ist versackt in Teilstücken / der Gehweg ist ebenfalls versackt
Querweg	Bitumen	B			166.860,00	Straße ist stark auseinandergezogen und versackt in Teilstücken, Moorlinsen unter der Fahrbahn in Teilabschnitten.
Sophienweg	Bitumen	B			9.360,00	Fahrspuren in der Straße / Fußweg ist teilweise versackt
Speckendamm - Bereich mit Betonplatten	Pflaster	B			30.048,00	Straße ist auseinandergezogen, Fahrspuren in der Straße
Speckendamm - Bereich mit Klinker	Pflaster	B			146.300,00	Straße ist auseinandergezogen und ist versackt in Teilstücken.
Stadskanaal	Bitumen	B			10.744,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche / Fußweg hat teilweise Versackungen
Tilsiter Straße	Bitumen	B			24.534,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Timkenweg	Bitumen	B			23.336,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche,
Uppen Barg	Bitumen	B			20.992,50	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche,
Uppen Seebargen	Bitumen	B			13.818,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche,
von-Hodenberg-Straße	Pflaster	B			14.464,80	Pflaster versackt an der LKW-Schleuse wie auch im Wendehammer
Zinckestraße	Pflaster	B			40.319,30	Straße ist auseinandergezogen, der Gehweg ist versackt, Fahrspuren in der Straße, Löcher in der Pflasterdecke

Straßenzustandsbericht der Gemeinde Lillenthal

Straßen	Straßen- oberfläche	Zustand	Umset- zung dringlich	Umset- zung erforder- lich	Kosten für Sanierung in €	Schäden
		Kategorie				
Zolipfad	Pflaster	B			31.886,40	Straße ist auseinandergezogen, der Gehweg ist versackt, Fahrspuren in der Straße, Löcher in der Pflasterdecke
Zur Aue	Bitumen	B			28.614,00	Straße ist rund und teilweise versackt / Sickerschächte sollten überarbeitet werden
Zur Semkenfahrt	Bitumen	B			39.599,40	Gehweg ist teilweise versackt, Oberfläche hat Quer- und Längsrisse
Ahnwers Wiese	Pflaster	C			9.506,00	Pflasterung hat teilweise Versackungen, Weg zwischen den Grundstücken ist im schlechten Zustand
Am Schafskoben	Pflaster	C			3.192,00	Wurde neu hergestellt, jedoch hoher Pflegeaufwand der Sickermulden
Am Schiffgraben	Pflaster	C			7.605,00	Fußweg hat einzelne Versackungen
Am Sportplatz	Bitumen	C			7.500,00	Neue Deckschicht
Am Wolfsberg	Bitumen	C			13.664,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche, Deckschicht teilweise neu
Amtsstraße	Bitumen	C			2.268,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Apothekenstraße	Pflaster	C			6.968,00	Neue Fahrbahndecke, Klinker durch Baumwurzel hoch gedrückt
Beim neuen Damm	Bitumen	C			85.752,00	Insgesamt keine nennenswerten Schäden, vereinzelt sollten Risse behandelt werden / Fußweg ist teilweise versackt
Brauereiweg	Pflaster	C			21.574,00	Asphaltfläche in Ordnung / Pflasterbereich und Fußweg durch Wurzel teilweise verdrückt
Danziger Straße	Bitumen	C			4.960,00	Ausmagerung / Gehweg teilweise versackt
Edisonstraße	Bitumen	C			2.600,00	Neue Deckschicht
Fischerteich	Bitumen	C			12.762,00	Rauhe, ausgemagerte Oberfläche
Friedrich-Wilhelm-Raasch-Straße	Bitumen	C			3.063,00	Neue Deckschicht
Gertrud-Scheene-Straße	Pflaster	C			6.370,00	Neue Deckschicht
Heidloge	Bitumen	C			4.185,00	Netzrisse, Flickstellen, rauhe z.T. offene Oberflächentextur
Hille-Mertens-Straße	Pflaster	C			15.000,00	Neue Deckschicht, Schlackeweg verursacht hohe Unterhaltungskosten und ist stark wellig
Hilligenwarf	Bitumen	C			5.616,00	Risse und ausgemagerte Oberfläche / Gehweg teilweise versackt
Im Bruch	Pflaster	C			2.325,00	Schäden am Pflaster und Einfassung
Im Okodorf	Pflaster	C			9.613,40	Kleinere Schäden am Pflaster und Einfassung
Im Orth	Bitumen	C			12.744,00	Straße ist im unteren Abschnitt neu, der Fußweg sollte überarbeitet werden (Baumwurzeln)
In den Klosterwiesen	Pflaster	C			18.541,60	Keine großen Mängel zur Zeit
Kirchweg	Bitumen	C			4.920,00	Insgesamt keine nennenswerten Schäden, vereinzelt sollten Risse behandelt werden.
Klosterstraße	Bitumen	C			13.500,00	Einbau einer Dünnschicht im Jahr 2001, Oberfläche wieder im Profil
Konventshof	Pflaster	C			8.028,00	Drei einzelne Risse / rauhe ausgemagerte Oberfläche
Lindenweg	Bitumen	C			8.696,00	Querrisse
Moorhauser Brink	Pflaster	C			9.506,25	Löcher in der Pflasterdecke
Ostlandstraße	Bitumen	C			2.659,60	Pflaster an den Schiebern teilweise versackt
Pappelweg	Pflaster	C			15.056,00	Kleinere Schäden am Pflaster und Einfassung
Schlötelborgstraße	Bitumen	C			3.042,00	Pflasterdecke aus Aqualitpflaster
Schnaarsweg	Pflaster	C			41.916,00	Die Stichwege sind auseinandergezogen / die Fahrgassen haben Teilversackungen
Schnakenbergweg	Pflaster	C			8.076,80	Löcher in der Pflasterdecke
Schützenweg	Bitumen	C			2.594,40	Keine Mängel zur Zeit, erhöhtes Fugenmass
Seeberger Moor	Bitumen	C			17.724,00	Keine großen Mängel zur Zeit, jedoch befinden sich Moorlinsen unter der Straße
Seilerweg	Pflaster	C			9.288,00	Löcher in der Pflasterdecke
Stadskanaal	Pflaster	C			3.069,00	Lose Steine in den Parkstreifen
Sternwartestraße	Bitumen	C			7.788,00	Keine großen Mängel zur Zeit
Tornestraße	Bitumen	C			11.551,70	Straße hat kleine Schäden
Wacholderweg	Pflaster	C			11.552,00	Straße hat kleine Schäden
Wiesendamm	Bitumen	C			27.272,25	Fahrspuren in der Straße, Einmündung leicht auseinandergezogen
Abendseglerweg	Pflaster	D			0,00	Neue Deckschicht
Am Sportpark	Bitumen	D			0,00	Neue Deckschicht
Cordesweg	Bitumen	D			0,00	Neue Straße
Dr.-Hünnerhoff-Straße	Pflaster	D			0,00	Neue Deckschicht, Fußweg überarbeitet
Dr.-Ruckert-Straße	Pflaster	D			0,00	Neue Deckschicht
Dr.-Sasse-Straße	Bitumen	D			0,00	Neue Deckschicht
Elbinger Straße	Bitumen	D			0,00	Neue Deckschicht
Fledermausweg	Pflaster	D			0,00	Neue Straße, Gewährleistungsanspruch
Fritz-Gagelmann-Weg	Pflaster	D			0,00	Neue Deckschicht, Fußweg überarbeitet
Grimmstraße	Bitumen	D			0,00	Neue Straße
Hardingstraße	Pflaster	D			0,00	Saniert / doppelte OB
Hinrich-Meyerdierks-Straße	Pflaster	D			0,00	Neue Straße
Hinrich-Winters-Straße	Pflaster	D			0,00	Neue Deckschicht
Im Pfarrland	Bitumen	D			0,00	Neue Deckschicht
Im Truper Feld	Bitumen	D			0,00	Neue Straße
Kaffeepad	Bitumen	D			0,00	Neue Deckschicht
Korbmacherweg	Pflaster	D			0,00	Neue Straße
Lärchenweg	Pflaster	D			0,00	Neue Straße
Lillenthaler Allee	Bitumen	D			0,00	Neue Deckschicht
Lüningseer Straße	Bitumen	D			0,00	Neue Deckschicht, Steine wurden überbaut
Mauerseglerstraße	Bitumen	D			0,00	Neue Straße
Moorhausen	Bitumen	D			0,00	Gewährleistungsanspruch
Moorkampstraße	Bitumen	D			0,00	Straße wurde neu angelegt
Peter-Sonnenschein-Straße	Bitumen	D			0,00	Neue Straße
Stellmacherweg	Pflaster	D			0,00	Neue Straße
Timmersloher Straße	Bitumen	D			0,00	Straße wurde neu angelegt

Straßenzustandsbericht der Gemeinde Lilienthal

Straßen	Straßen- oberfläche	Zustand	Umset- zung dringlich	Umset- zung erforder- lich	Kosten für Sanierung in €	Schäden
		Kategorie				
Trupe	Bitumen	D			0,00	Straße wurde neu angelegt
Ulmenweg	Pflaster	D			0,00	Neue Straße, Gewährleistungsanspruch
Westerweder Straße	Bitumen	D			0,00	Gewährleistungsanspruch
Zur alten Wörpe	Bitumen	D			0,00	Neue Straße, Gewährleistungsanspruch
Zur Distel	Pflaster	D			0,00	Neue Straße


Kostenzusammenstellung

Kategorien		Anzahl	Summe
A = Verkehrssicherungs- pflicht fast gefährdet	Umsetzung dringlich	41	8.335.879,45
	Umsetzung erforderlich	24	1.680.257,00
B = Sanierungsmaßnahme absehbar		82	2.430.746,80
C = Sanierungsmittel Bereitstellung		38	462.049,00
D = Neue Straßen oder noch Gewährleistungsanspruch		30	0,00
Gesamtsumme			12.908.932,25

Prozentuale Verteilung

Kategorien	Summe	Prozent
Kategorie A = 77,59 %	10.016.136,45	77,59%
Kategorie B = 24,27 %	2.430.746,80	24,27%
Kategorie C = 19,01 %	462.049,00	19,01%
Kategorie D = 0,00 %	0,00	0,00%
Summe	12.908.932,25	100,00

Aufteilung der Straßen in den Verkehrssicherungspflicht Kategorien



■ Kategorie A = 77,59 %
■ Kategorie B = 24,27 %
□ Kategorie C = 19,01 %
□ Kategorie D = 0,00 %

Straßenzustandsbericht der Gemeinde Lilienthal

Straße in Privatbesitz bzw. andere Straßenbaulastträger

Straße	Bemerkungen
Alte Reihe	Landkreis OHZ
An der Martinskirche	Privatweg
An der Wurt	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Arno-Schmidt-Straße	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Beim Alten Deich	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Dornröschenweg	Privatweg
Dreyers Kamp	Privatweg
Falkenberger Landstraße	Land Niedersachsen
Frankenburg	Landkreis OHZ
Georg-Bellmann-Weg	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Hauptstraße	Land Niedersachsen
Heidberger Straße	Land Niedersachsen
Hermann-Precht-Straße	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Hermann-Wahlers-Straße	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Hinkenweg	Privatweg
Höftdeich	Deichverteidigungsweg
Höge	Zufahrt Freilichtbühne
Hospitalweg	Privatweg
Im Bulten	Privatweg
Im Busch	Privatweg
Karl-Lilienthal-Straße	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Kleinmoor	Landkreis OHZ
Klostermoorer Straße	Landkreis OHZ
Klosterweg	Privatweg
Mensingstift	Privatweg
Mittelbauer	Landkreis OHZ
Moorender Straße	Landkreis OHZ
Moorhauser Landstraße	Landkreis OHZ
Neuenkirchener Weg	Privatweg
Niederende	Landkreis OHZ
Oberende	Landkreis OHZ
Seeberger Heide	Privatweg
Seeberger Landstraße	Land Niedersachsen
St. Jürgen	Zufahrt Kirche St. Jürgen
Traberweg	Privatweg
Truper Eichenhof	Privatweg
Trupermoorer Landstraße	Landkreis OHZ
Uhlenbrooksweg	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Vierhausen	Landkreis OHZ
Wilhelm-Otten-Straße	Übergabe an die Gemeinde vorgesehen
Worphauser Landstraße	Land Niedersachsen
Wührden	Landkreis OHZ

Straßen in Planung

Straßen	Bemerkung
Eschenweg	B-Plan Nr. 116 Trupermoor VII
Holunderweg	B-Plan Nr. 116 Trupermoor VII
Johann-Haltermann-Weg	B-Plan Nr. 118 Bergstraße
???	B-Plan Nr. 82 Heidberger Straße - 2. Änd.

Straßensanierungsprogramm 2012 - 2017

Lfd. Nr.	Straßen	Kosten-schätzung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Feldhäuser Straße mit RW-Kanal (Lilienthaler Allee - Feldhausen)	650.000,00 €	650.000,00 €					
2	Am Holzkamp	140.000,00 €	140.000,00 €					
3	1. Landwehr	300.000,00 €		300.000,00 €				
4	Lüninghauser Straße (Förderantrag abwarten)*	2.380.000,00 €		1.190.000,00 €	1.190.000,00 €			
5	Auf dem Kamp incl. Fußweg	700.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €			
6	Wiesenweg	80.000,00 €			80.000,00 €			
7	Kleinmoorer Dorfstraße	250.000,00 €			250.000,00 €			
8	Graspad	150.000,00 €			150.000,00 €			
9	Grasdorfer Damm	300.000,00 €				300.000,00 €		
10	Lüninghauser Straße in Richtung Westerweder Straße	600.000,00 €				600.000,00 €		
11	Moorhauser Landstraße Fußweg	200.000,00 €					200.000,00 €	
12	Mehlandsdeich incl. Deichweg	150.000,00 €					150.000,00 €	
13	Am Saatmoor	250.000,00 €					250.000,00 €	
14	Richtpad	250.000,00 €					250.000,00 €	
15	Trupermoorer Landstraße bei möglicher Übernahme	500.000,00 €						500.000,00 €
16	Jan-Reiners-Weg Straße	150.000,00 €						150.000,00 €
17	Bahnhofstraße	320.000,00 €						320.000,00 €
	Gesamtsumme	7.370.000,00 €	790.000,00 €	1.840.000,00 €	2.020.000,00 €	900.000,00 €	850.000,00 €	970.000,00 €

* Für diese Ausgabe ist eine Einnahme aus GVFG-Mitteln in Höhe von 1.785.000,00 € zu erwarten.								

Straßenunterhaltungsprogramm 2012 - 2017

Lfd. Nr.	Straßen	Kosten- schätzung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Klosterweide Klinkerfläche	120.000,00 €	110.000,00 €				
2	Eickedorfer Damm	30.000,00 €	30.000,00 €				
3	Mooringer Straße	30.000,00 €	30.000,00 €				
4	Am Deelen	45.000,00 €	45.000,00 €				
5	Richtpad Kreuzungsräume	50.000,00 €	50.000,00 €				
6	Straßenschäden Arbeitsrückstand BBH	90.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7	120 Schächte über der Fahrbahn	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8	Am Staugraben (Teilstücke)	40.000,00 €		40.000,00 €			
9	Am Holze	70.000,00 €		70.000,00 €			
10	Scheeren	47.000,00 €		47.000,00 €			
11	Jan-Reiners-Weg (Schwarzdecke Kohlmann-Schuppen bis Lilienthaler Allee)	50.000,00 €		50.000,00 €			
12	Diedrich-Speckmann-Straße Fußwege mit Entwässerung	72.000,00 €		72.000,00 €			
13	Am Saatmoor	100.000,00 €			100.000,00 €		
14	Jan-Reiners-Weg (Teilabschnitte Viehreihe bis Lilienthaler Allee)	50.000,00 €			50.000,00 €		
15	Mühlendeich (ab Kutscher Behrens bis Heidberger Straße)	50.000,00 €			50.000,00 €		
16	Hexenberger Straße	40.000,00 €			40.000,00 €		
17	Alter Postweg	25.000,00 €			25.000,00 €		
18	Schrötersdorfer Weg	20.000,00 €			20.000,00 €		
19	Auf der Koppel (Fritz-Gagelmann-Weg - Butendiek 1)	30.000,00 €				30.000,00 €	
20	Rotdornweg (Neue Deckschicht)	30.000,00 €				30.000,00 €	
21	Bahnhofstraße mit Fußweg (incl. Bordanlage)	75.000,00 €				75.000,00 €	
22	Auf der Frankenburg / Speckendamm Pflaster in der Fahrbahn regulieren	20.000,00 €				20.000,00 €	
23	Gaußstraße	40.000,00 €				40.000,00 €	
24	Trupe zwischen Dr.-Hünerhoff-Straße und Hauptstraße mit RW-Kanal	70.000,00 €				70.000,00 €	
25	Feldhäuser Straße (Truper Kirchweg bis Hauptstraße)	60.000,00 €					60.000,00 €
26	Diedrich-Speckmann-Straße Fußwege mit Entwässerung	80.000,00 €					80.000,00 €
27	Klosterweide Asphaltfläche	40.000,00 €					40.000,00 €
28	Erlenweg	20.000,00 €					20.000,00 €
29	Querreihe	55.000,00 €					55.000,00 €
30	Mühlendeich (ab Kutscher Behrens bis Klosterstraße)	45.000,00 €					45.000,00 €
31	Truperdeich Restfläche, die nach der Deichsanierung übrigbleibt	250.000,00 €					
32	Auf dem Kamp	130.000,00 €					
33	Schäden durch Frost	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Gesamtsumme :	1.974.000,00 €	350.000,00 €	364.000,00 €	370.000,00 €	350.000,00 €	385.000,00 €

